

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างสนามฟุตบอล
ปริมาณงาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 24.00 ม. ยาว 44.00 ม. พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กตามแบบที่
สถานที่ดำเนินงาน	บริเวณ อบต.หันตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร	1,380,324.70	1.3045	1,800,633.57	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,800,633.57	
	ปรับยอดเงินงบประมาณ			1,800,000.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

นายศิวากร อรรถบท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

นางสาวปวีณา คมโน

เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล

แบบ พร. 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 24.00 ม. ยาว 44.00 ม. พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน บริเวณ อบต.หันตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างพื้นลานกีฬา								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,056.00	ตร.ม.	-	-	1.17	1,235.52	1,235.52	
	- ดินลูกรังบดอัดแน่น	115.95	ลบ.ม	352.81	40,908.32	194.00	22,494.30	63,402.62	
	- ทราห์ยาบรองพื้นบดอัดแน่น	52.80	ลบ.ม	434.58	22,945.82	99.00	5,227.20	28,173.02	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	158.40	ลบ.ม	2,210.00	350,064.00	306.00	48,470.40	398,534.40	
	- ไม้แบบ	37.80	ตร.ม.	550.00	20,790.00	133.00	5,027.40	25,817.40	
	- โครงเคร่าไม้แบบ (คิด 30 % ของไม้แบบ)	11.34	ลบ.ฟ.	180.00	2,041.20	-	-	2,041.20	
	- ตะปู	9.45	กก.	46.73	441.60	-	-	441.60	
	- เหล็กวายุเมท Ø 4 มม. @ 0.20#	1,056.00	ตร.ม.	26.50	27,984.00	5.00	5,280.00	33,264.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	178.59	กก.	23.36	4,171.86	3.30	589.35	4,761.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.17	225.85	-	-	225.85	
	- งานติดตั้งต่อคอนกรีต	116.00	ม.	23.03	2,671.48	75.00	8,700.00	11,371.48	
	- แผ่นพลาสติกใสรองพื้น กว้าง 1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม.	1,056.00	ตร.ม.	9.00	9,504.00	-	-	9,504.00	
2	งานผิวพื้นลานกีฬา								
	- งานทาสีพื้นอีพ็อกซี่ (สีใช้สำหรับลานกีฬาโดยเฉพาะ)	684.00	ตร.ม.	360.00	246,240.00	75.00	51,300.00	297,540.00	
	- งานตีเส้นคอร์ทลานกีฬา (สีใช้สำหรับลานกีฬาโดยเฉพาะ)	2.00	แกลลอน	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	งานอุปกรณ์ประกอบสนาม								
	- ชุดเสาประตู่เหล็ก พร้อมดาข่าย ตามมาตรฐาน	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ชุดป้ายบอกคะแนน ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ลูกฟุตบอล ขนาด 3.7 ขนาดมาตรฐาน	4.00	ลูก	490.00	1,960.00	-	-	1,960.00	
4	งานรั้วตาข่ายเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.(3.81 กก./ม.)	122.00	ท่อน	580.00	70,760.00	-	-	70,760.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.(9.52 กก./ม.)	6.00	ท่อน	1,450.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 3" x 3" (ขนาด Ø 4 มม.)	680.00	ตร.ม.	290.00	197,200.00	25.00	17,000.00	214,200.00	
	- แผ่น Plate ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	24.00	แผ่น	350.00	8,400.00	250.00	6,000.00	14,400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	3,063.24	กก.	-	-	10.00	30,632.40	30,632.40	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	528.00	ตร.ม.	45.00	23,760.00	35.00	18,480.00	42,240.00	
5	งานประตู								
	- ประตูรั้วบานเลื่อนตาข่ายเหล็ก	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	2,000.00	4,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 24.00 ม. ยาว 44.00 ม. พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน บริเวณ อบต.หันตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

[illegible]