

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง
ประเภท	งานสะพาน
โครงการ	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง กว้าง 1.40 เมตร ยาว 42 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน	253,209.63	1.3056	330,590.49	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			330,590.49	
	คิดเป็นเงิน			330,000.00	
		(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวปวีณา คมโน)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง กว้าง 1.40 เมตร ยาว 42 เมตร

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมสร้างสะพานเหล็ก								
-	- เสาค้ำ คอร I - 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	22.00	ตัน	1,440.00	31,680.00	1,200.00	26,400.00	58,080.00	
-	- เสาค้ำ คอร I - 0.18 x 0.18 x 2.00 เมตร	4.00	ตัน	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
-	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 3.00 x 0.05 ม.	56.00	แผ่น	360.00	20,160.00	35.00	1,960.00	22,120.00	
-	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 1.00 x 0.05 ม.	8.00	แผ่น	120.00	960.00	20.00	160.00	1,120.00	
-	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" (BS - M)	80.00	ท่อน	1,250.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
-	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" (BS - M)	22.00	ท่อน	890.00	19,580.00	-	-	19,580.00	
-	- เหล็กฉาก L - 2" x 2"หนา 6 มม.	6.00	เส้น	720.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
-	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งงานเหล็ก	1.00	เหมา	-	-	20,391.84	20,391.84	20,391.84	
-	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (รูปลูกบาศก์ 240 ksc)	4.11	ลบ.ม.	1,869.16	7,682.25	306.00	1,257.66	8,939.91	
-	- เหล็กวางเมท 4 มม. @ 0.20 ม.#	58.80	ตร.ม	35.00	2,058.00	5.00	294.00	2,352.00	
-	- งานปูยางสำเร็จรูปปรับพื้นที่บริเวณทางขึ้น 2 ด้าน	40.00	ถูง	110.00	4,400.00	15.00	600.00	5,000.00	
2	งานทาสี								
-	- สีน้ำมัน	87.16	ตร.ม	55.00	4,793.80	38.00	3,312.08	8,105.88	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							253,209.63	