

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	อาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลำแดง

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-----------------	---

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,149,108.56	1.3048	1,499,356.84	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,499,356.84	
	คิดเป็นเงิน			1,499,000.00	
	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิหมักตร์)

กรรมการฯ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งทิwa แสงสองศรี)

กรรมการฯ

นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ อาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลำแดง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานขุดดินและถมดิน	21.60	ลบ.ม	-	-	148.00	3,196.80	3,196.80	
	- งานตอกเสาเข็มเหล็กเหลี่ยม 0.15*0.15*3.00 ม.	60.00	ต้น	238.50	14,310.00	87.00	5,220.00	19,530.00	
	- ทราดยาธาบรองพื้นอัดแน่น	2.70	ลบ.ม	429.91	1,160.76	91.00	245.70	1,406.46	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 Ksc.)	12.84	ลบ.ม	2,170.00	27,862.80	306.00	3,929.04	31,791.84	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	2.70	ลบ.ม	2,130.00	5,751.00	306.00	826.20	6,577.20	
	- ไม้แบบ	51.36	ตร.ม	180.00	9,244.80	115.00	5,906.40	15,151.20	
	- โครงคร่าวไม้แบบ	15.41	ลบ.ฟ	180.00	2,773.80	-	-	2,773.80	
	- ตะปู	12.84	กก.	49.00	629.16	-	-	629.16	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	57.49	กก.	24.77	1,424.03	3.40	195.47	1,619.49	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	127.88	กก.	22.43	2,868.35	3.40	434.79	3,303.14	
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	749.87	กก.	20.56	15,417.33	3.40	2,549.56	17,966.89	
	- เหล็ก BOLT Ø 25 มม.	72.00	ตัว	250.00	18,000.00	120.00	8,640.00	26,640.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	45.17	903.40	-	-	903.40	
	- PLATE 350*350*20 มม.	12.00	แผ่น	400.00	4,800.00	120.00	1,440.00	6,240.00	
2	งานโครงสร้างหลัก								
	- เหล็ก H-Bame 250 * 250 * 9 * 14 (72.4 กก./ม.)	12.00	ท่อน	8,983.30	107,799.60	-	-	107,799.60	
	- เหล็กท่อดำ Ø 3" 88.90 * 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	113.00	ท่อน	945.00	106,785.00	-	-	106,785.00	
	- เหล็กท่อดำ Ø 2" 60.50 * 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	78.00	ท่อน	528.00	41,184.00	-	-	41,184.00	
	- เหล็กกล่อง 125 * 125 * 3.2 มม. (13.82 กก./ม.)	30.00	ท่อน	1,450.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
	- เหล็กกล่อง 100 * 100 * 3.2 มม. (13.09 กก./ม.)	9.00	ท่อน	1,300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- เหล็กกล่อง 100 * 50 * 3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	115.00	ท่อน	848.00	97,520.00	-	-	97,520.00	
	- เหล็กกล่อง 75 * 45 * 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 50 * 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	34.00	ท่อน	303.33	10,313.22	-	-	10,313.22	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	21,119.16	กก.	-	-	8.50	179,512.86	179,512.86	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	450.00	ตร.ม	50.00	22,500.00	30.00	13,500.00	36,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							781,794.06	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ อาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านลำแดง

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

[illegible]