

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานทาง
โครงการ	เจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในตำบล

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,127.96	1.3607	499,551.02	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,551.02	
	ปรับยอดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการฯ

นางภักจิรา ทารักษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นางสาวขวัญเรือน ตรีวิค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ เจาะท่อตลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในตำบล

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ เจาะท่อตลอดระยะขุดน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในตำบล

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
4	งานเจาะท่อพร้อมวางท่อระบายน้ำ จุดที่ 4								
	ยาว 136.00 ม.								
	- งานเจาะและดันท่อ PVC. ขนาด Ø 0.30 ม.	12.00	ม.	-	-	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 0.30 ม. ยาว 4 เมตร (ชั้นคุณภาพ 5.5)	3.00	ท่อน	2,730.00	8,190.00	-	-	8,190.00	
	(รวมค่าแรงบานปลายท่อพร้อมอุปกรณ์)								
	- บ่อกักสำเร็จรูป ขนาด 0.60 * 0.60 ม. พร้อมฝา คสล.	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ขุดดิน - ถมกลบ	108.00	ลบ.ม	-	-	194.00	20,952.00	20,952.00	
	- ทราดยาบบรองพื้น	5.00	ลบ.ม	434.58	2,172.90	91.00	455.00	2,627.90	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.00	ลบ.ม	2,090.00	8,360.00	398.00	1,592.00	9,952.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 0.30 ม. ยาว 4 เมตร (ชั้นคุณภาพ 5.5)	34.00	ท่อน	2,730.00	92,820.00	-	-	92,820.00	
	(รวมค่าแรงบานปลายท่อ)								
	- บ่อกักสำเร็จรูป ขนาด 0.60 * 0.60 ม. พร้อมฝา คสล.	5.00	บ่อ	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- กาวทาท่อ (250กรัม)	20.00	กระป๋อง	118.00	2,360.00	-	-	2,360.00	
	- งานขุดรื้อพื้น คสล.	85.00	ตร.ม.	-	-	97.00	8,245.00	8,245.00	
	รวมเป็นเงิน				119,902.90		57,644.00	177,546.90	