

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	ชลประทาน
โครงการ	ขุดลอกคูนาภายในตำบลหันตะเภา
	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,700 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 1 , 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	370,734.00	1.3357	495,189.40	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			495,189.40	
	ปรับยอดเงินงบประมาณ			495,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

นายศิวากร อรรถบพ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ




กรรมการฯ

นางสาวขวัญเรือน ตรีวิถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ชุดลอกคุณาภายในตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,700 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1, 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอก								
1.1	จุดที่ 1 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	25.22	52,962.00	52,962.00	
1.2	จุดที่ 2 ความยาวในการขุดลอก	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,250.00	ลบ.ม	-	-	25.22	56,745.00	56,745.00	
1.3	จุดที่ 3 ความยาวในการขุดลอก	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,250.00	ลบ.ม	-	-	25.22	56,745.00	56,745.00	
1.4	จุดที่ 4 ความยาวในการขุดลอก	1,100.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	1,650.00	ลบ.ม	-	-	25.22	41,613.00	41,613.00	
1.5	จุดที่ 5 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	25.22	52,962.00	52,962.00	
1.6	จุดที่ 6 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. กันคลองกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	25.22	52,962.00	52,962.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							313,989.00	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ขุดลอกคูนาภายในตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,700 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1, 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แผ่นที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

[illegible]