

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	ชลประทาน
โครงการ	ขุดลอกคูนาภายในตำบล ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,725 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	367,281.00	1.3357	490,577.23	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,577.23	
	ปรับยอดเงินงบประมาณ			490,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง *

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

นายศิวากร อรรถบพ

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการฯ

นางสาวปวีณา คมใน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ขุดลอกคูนาภายในตำบล

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,725 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ปร. 4

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอก								
1.1	จุดที่ 1 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	26.76	56,196.00	56,196.00	
1.2	จุดที่ 2 ความยาวในการขุดลอก	750.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	1,125.00	ลบ.ม	-	-	26.76	30,105.00	30,105.00	
1.3	จุดที่ 3 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	26.76	56,196.00	56,196.00	
1.4	จุดที่ 4 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	26.76	56,196.00	56,196.00	
1.5	จุดที่ 5 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	26.76	56,196.00	56,196.00	
1.6	จุดที่ 6 ความยาวในการขุดลอก	1,400.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.00 ม.								
	- ขุดลอกขนาด ปากคลองกว้าง 4.00 ม. ก้นคลองกว้าง 2.00 ม.								
	ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า	2,100.00	ลบ.ม	-	-	26.76	56,196.00	56,196.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							311,085.00	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ชุดลอกคุณาภายในตำบล

ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,725 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ปร. 4

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 2

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

[illegible]