

## องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

| รายการ                     | วัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | ค่า FACTOR F. | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| ประเภทงานทาง               | 312,856.76              | 1.3607        | 425,704.19              |          |
|                            |                         |               |                         |          |
|                            |                         |               |                         |          |
|                            |                         |               |                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน     |                         |               | 425,704.19              |          |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                         |               | 425,000.00              |          |

( ตัวหนังสือ )

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

590.28 บาท

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรี แสงเทียน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย  
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2564

| ลำดับที่      | รายการ                                                                | หน่วย       | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|------------|
|               |                                                                       |             |        | ราคาต่อหน่วย       | ราคาทุน    |
| 1             | งานคันทางเดิม                                                         |             |        |                    |            |
| 1.1           | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                           | ตร.ม.       | 720.00 | 1.59               | 1,144.80   |
| 1.2           | งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)                       | ตร.ม.       | 720.00 | 10.63              | 7,653.60   |
| 1.3           | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15 | ตร.ม.       | -      | -                  | -          |
| 1.4           | งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)                                      | ลบ.ม.       | -      | -                  | -          |
| 2             | งานชั้นพื้นทาง                                                        |             |        |                    |            |
| 2.1           | ชนิดลูกรังบดอัดแน่น                                                   | ลบ.ม.(แน่น) | 72.00  | 525.00             | 37,800.00  |
| 2.2           | หินคลุกบดอัดแน่น                                                      | ลบ.ม.(แน่น) | -      | -                  | -          |
| 2.3           | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)        | ลบ.ม.(แน่น) | 36.00  | 434.00             | 15,624.00  |
| 3             | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                                          |             |        |                    |            |
| 3.1           | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE) | ตร.ม.       | 720.00 | 324.83             | 233,877.60 |
| 3.2           | รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOION) (ทุกระยะ 100.ม.)          | ม.          | 4.00   | 230.84             | 923.36     |
| 3.3           | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)            | ม.          | 60.00  | 158.89             | 9,533.40   |
| 3.4           | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)                     | ม.          | -      | -                  | -          |
| 4             | งานไหล่ทาง                                                            |             |        |                    |            |
| 4.1           | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)              | ลบ.ม.       | 18.00  | 350.00             | 6,300.00   |
| 5             | งานเครื่องหมายจราจร                                                   |             |        |                    |            |
| 5.1           | งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)                | ตร.ม.       | -      | -                  | -          |
| 5.2           | ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)                                               | ชุด         | -      | -                  | -          |
| 6             | งานอื่นๆ                                                              |             |        |                    |            |
| รวมราคาต้นทุน |                                                                       |             |        |                    | 312,856.76 |

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรี แสงเทียน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน