

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	365,610.10	1.3607	497,485.66	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			497,485.66	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			497,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

662.67 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งทิwa แสงสองศรี)

นักจัดการงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา


ใบประมาณราคางาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.80 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ค.ส.ล.เดิม)	ตร.ม.	-	-	-
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดหินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	750.00	35.00	26,250.00
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	75.00	525.00	39,375.00
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	37.50	434.00	16,275.00
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	750.00	324.83	243,622.50
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOION) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	5.00	230.84	1,154.20
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	60.00	158.89	9,533.40
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)	ลบ.ม.	84.00	350.00	29,400.00
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาต้นทุน					365,610.10

ลงชื่อ


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉวีวรรณ อรรถบพ)
 ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวรุ่งทิพา แสงสองศรี)
 นักจัดการงานทั่วไป