

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	365,624.76	1.3607	497,505.61	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			497,505.61	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			497,500.00	

(ตัวหนังสือ)

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

621.88 บาท

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคิวกร อรรถบพ)

ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต้อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ใบสรุปประมาณราคางาน : ชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานคันทางเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.59	1,272.00	1.3607	1,730.81	1,730.81
1.2	งานจัดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	10.63	8,504.00	1.3607	11,571.39	11,571.39
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขึ้นพื้นทาง					-		-
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	80.00	525.00	42,000.00	1.3607	57,149.40	57,149.40
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	1.3607	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	40.00	434.00	17,360.00	1.3607	23,621.75	23,621.75
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	800.00	340.04	272,032.00	1.3607	370,153.94	370,153.94
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOION) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	4.00	230.84	923.36	1.3607	1,256.42	1,256.42
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	60.00	158.89	9,533.40	1.3607	12,972.10	12,972.10
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานไหล่ทาง							-
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)	ลบ.ม.	40.00	350.00	14,000.00	1.3607	19,049.80	19,049.80
5	งานเครื่องหมายจราจร							-
5.1	งานตีเส้นจราจร เครื่องหือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-	-	-	-
6	งานอื่นๆ							
					365,624.76		497,505.61	497,505.61
							รวมราคาค่าต้นทุน	497,500.00

(ตัวหนังสือ)

(สี แสด แก้ว หิน เจ็ด พัน ห้า ร้อย บาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

497,500.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ลงชื่อ

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัด อบต.หันตะเภา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวเบญจนาภรณ์ ต๋อสดิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.59	1,272.00
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	800.00	10.63	8,504.00
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	80.00	525.00	42,000.00
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	40.00	434.00	17,360.00
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	800.00	340.04	272,032.00
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	4.00	230.84	923.36
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	60.00	158.89	9,533.40
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)	ลบ.ม.	40.00	350.00	14,000.00
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาค่าต้นทุน					365,624.76

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายศิวากร อรรถบพ)
 ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักดิ์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน