

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณราคา : วันที่ 2 กันยายน 2564

สถานที่ดำเนินการ : ตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F = 1.3056	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.ประเภทงานอาคาร				
1.1 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	371,810.46	113,625.28	485,435.74	
รวมเงินรายการที่ 1			485,435.74	
เงื่อนไข				
ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5.00 %				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,435.74	
คิดเป็นเงินประมาณการ			485,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิวกร อรรถบพ)

ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีระพล ฐานะทรัพย์ปัญญา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

สถานที่ : ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดิน	55	ลบ.ม.	-	-	80.00	4,400.00	4,400.00	
	1.2 ถมดินกลับ	45	ลบ.ม.	-	-	70.00	3,150.00	3,150.00	
	1.3 ทรายนยาบดอัด	6.00	ลบ.ม.	450.00	2,700.00	90.00	540.00	3,240.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,822.43	3,644.86	306.00	612.00	4,256.86	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.(ทรงกระบอก)	5.00	ลบ.ม.	1,869.16	9,345.80	306.00	1,530.00	10,875.80	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	133.00	2,660.00	8,660.00	
	3.2 ตะปู	6.00	กก.	45.00	270.00	-	-	270.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 RB - 6 mm. SR2400	16.00	กก.	24.80	396.80	4.10	65.60	462.40	
	4.2 RB - 9 mm. SR2400	23.00	กก.	23.70	545.10	4.10	94.30	639.40	
	4.3 DB - 12 mm. SD3000	320.00	กก.	21.50	6,880.00	3.30	1,056.00	7,936.00	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	40.00	440.00	-	-	440.00	
5	งานเหล็กรูปพรรณ								
	5.1 เหล็กกล่อง B 150x150x4.5mm. (ซุบกลาวไนซ์)	870.00	กก.	36.00	31,320.00	15.00	13,050.00	44,370.00	

[illegible]