

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ขยายเขตท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1
 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,371.36	1.3056	200,241.65	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,241.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ

นายศิวากร อรรถบพ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ

นางสาวปวีณา คมโน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ขยายเขตท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1

ตำบลโนนศิลา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานวางท่อส่งน้ำพีวีซี								
1.1	จุดที่ 1 ความยาว 420 เมตร								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	40.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 3" (ชั้นคุณภาพ 13.5) (ชนิดบานปลายท่อ)	105.00	ท่อน	633.60	66,528.00	200.00	21,000.00	87,528.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี Ø 3"	15.00	อัน	50.40	756.00	-	-	756.00	
	- ข้อต่อสามทางตรง พีวีซี Ø 3"	5.00	อัน	158.76	793.80	-	-	793.80	
	- ข้อต่อข้องอ พีวีซี Ø 3"	5.00	อัน	82.66	413.30	-	-	413.30	
	- บอลสลัก พีวีซี Ø 3" (แบบก้าน)	2.00	อัน	670.00	1,340.00	-	-	1,340.00	
	- กาวทาท่อ (1000 กรัม)	10.00	กระป๋อง	480.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- เทปพันเกลียว	10.00	อัน	18.00	180.00	-	-	180.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 1							105,271.10	
1.2	จุดที่ 2 ความยาว 180 เมตร								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	18.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 3" (ชั้นคุณภาพ 13.5) (ชนิดบานปลายท่อ)	45.00	ท่อน	633.60	28,512.00	200.00	9,000.00	37,512.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี Ø 3"	5.00	อัน	50.40	252.00	-	-	252.00	
	- ข้อต่อสามทางตรง พีวีซี Ø 3"	3.00	อัน	158.76	476.28	-	-	476.28	
	- ข้อต่อข้องอ พีวีซี Ø 3"	3.00	อัน	82.66	247.98	-	-	247.98	
	- บอลสลัก พีวีซี Ø 3" (แบบก้าน)	2.00	อัน	670.00	1,340.00	-	-	1,340.00	
	- กาวทาท่อ (1000 กรัม)	5.00	กระป๋อง	480.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เทปพันเกลียว	5.00	อัน	18.00	90.00	-	-	90.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 2							48,100.26	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							153,371.36	