

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประเภท

งานอาคาร

โครงการ

ขยายเขตท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	382,624.20	1.3056	499,554.16	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,554.16	
	คิดเป็นเงิน			499,500.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานคณะกรรมการฯ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวปิณดา คมโน)

เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ขยายเขตท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ឆ្នាំ ២០១៧, ៤

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

weird 1

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อส่งน้ำ พีวีซี.								
1.1	จุดที่ 1 ความยาว 1600 เมตร								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	192.00	ลบ.ม	-	-	99.00	19,008.00	19,008.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 3" (ชั้นคุณภาพ 13.5) (ชนิดบานปลายท่อ)	400.00	ท่อน	633.60	253,440.00	200.00	80,000.00	333,440.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี Ø 3"	30.00	อัน	50.40	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- ข้อต่อสามทางตรง พีวีซี Ø 3"	10.00	อัน	158.76	1,587.60	-	-	1,587.60	
	- ข้อต่อข้องอ พีวีซี Ø 3"	10.00	อัน	82.66	826.60	-	-	826.60	
	- บอลวาล์ว พีวีซี Ø 3" (แบบก้าน)	5.00	อัน	670.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
	- กาวทาท่อ (1000 กรัม)	25.00	กระป๋อง	480.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เทปพันเกลียว	50.00	อัน	18.00	900.00			900.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 1							382,624.20	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							382,624.20	