

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	368,880.12	1.3607	501,935.18	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			501,935.18	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

625.00 บาท

ลงชื่อ

(นายศิวากร อรรถบพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวรุ่งทิวา แสงสองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.59	1,431.00
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	900.00	10.63	9,567.00
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	45.00	525.00	23,625.00
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	40.00	434.00	17,360.00
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	800.00	360.67	288,536.00
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	4.00	322.68	1,290.72
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	80.00	250.88	20,070.40
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)	ลบ.ม.	20.00	350.00	7,000.00
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาค่าต้นทุน					368,880.12

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภัทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งทิพา แสงสองศรี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป