

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง หมู่ที่ 3-4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	1,438,250.02	1.3624	1,959,471.83	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,959,471.83	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,959,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

661.82 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัชชา ริรานุกร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภัทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งทิวา แสงสองศรี)

นักจัดการงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา
 ชื่อสายทาง : หมู่ที่ 3-4 ตำบลห้วยตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.73	1,245.60
1.2	งานทุบหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	720.00	11.85	8,532.00
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	2,960.00	60.00	177,600.00
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	72.00	618.58	44,537.76
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	148.00	651.09	96,361.32
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	2,960.00	354.47	1,049,231.20
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	24.00	293.32	7,039.68
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	60.00	221.53	13,291.80
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)	ลบ.ม.	74.00	546.09	40,410.66
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาค่าต้นทุน					1,438,250.02

ลงชื่อ

 (นางสาวธัญชา ธิราบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

 (นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

 (นางสาวรุ่งทิพย์ แสงสองศรี)
 นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการกำหนดราคากลาง