

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง ถนนสายเลียบบคลอง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	1,034,167.08	1.3624	1,408,949.23	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,408,949.23	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,408,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

586.67 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวขวัญเรือน ตีรวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบประมาณราคางาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : ถนนสายเลียบบคลอง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.73	1,245.60
1.2	งานปูหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	720.00	11.85	8,532.00
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	200.00	60.00	12,000.00
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	72.00	618.58	44,537.76
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	120.00	651.09	78,130.80
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	2,400.00	354.47	850,728.00
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	20.00	213.60	4,272.00
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	60.00	141.81	8,508.60
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(หินคลุก)	ลบ.ม.	48.00	546.09	26,212.32
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาค่าต้นทุน					1,034,167.08

ลงชื่อ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญเรือน ตรีวิถ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง