

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง 8 ขวา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	368,390.49	1.3642	502,558.31	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			502,558.31	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

657.89 บาท

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธนัชชา ธีรานุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล ศิลารวม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง 8 ขวา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ เมตร ยาว 190.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	855.00	1.79	1,530.45
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	10.63	-
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	244.84	-
2	งานชั้นหินทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	51.30	441.73	22,660.75
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	38.00	383.18	14,560.84
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	760.00	404.84	307,678.40
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	4.00	292.64	1,170.56
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	64.00	220.79	14,130.56
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)	ลบ.ม.	19.00	350.47	6,658.93
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาค่าต้นทุน					368,390.49

ลงชื่อ

(นางสาวธัญชา ธิราบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เจริญศักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายทศพล ศิลารวม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน