

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.หันตะเภา
 ประเภทงาน ชลประทาน
 โครงการ ขุดลอกคูนาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	258,210.00	1.3392	345,794.83	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			348,794.83	
	ปรับยอดเงินงบประมาณ			348,700.00	
	(สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

นางสาวนัชชา อธิราษฎร์

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ




กรรมการฯ

นายทศพร ชื่นอารมย์

ตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

นายเฉลิมเกียรติ เดลิ้มภักตร์

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ

จุดล่อกลูกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอร้งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณดินจุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร

แบบ ปร. 4

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอร้งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานจุดล่อกลูก จุดที่ 1 (หมู่ที่ 1)								
1.1	ความยาวในการจุดล่อ	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 ม.								
	- จุดล่อขนาด ปากคลองกว้าง 3.30 ม. ก้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม.								
	- ปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า	2,400.00	ลบ.ม	-	-	28.69	68,856.00	68,856.00	
2	งานจุดล่อกลูก จุดที่ 2 (หมู่ที่ 2)								
2.1	ความยาวในการจุดล่อ	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 ม.								
	- จุดล่อขนาด ปากคลองกว้าง 3.30 ม. ก้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม.								
	- ปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า	2,400.00	ลบ.ม	-	-	28.69	68,856.00	68,856.00	
3	งานจุดล่อกลูก จุดที่ 3 (หมู่ที่ 2)								
3.1	ความยาวในการจุดล่อ	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 3.00 ม. ก้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 ม.								
	- จุดล่อขนาด ปากคลองกว้าง 3.30 ม. ก้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม.								
	- ปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า	2,400.00	ลบ.ม	-	-	28.69	68,856.00	68,856.00	
4	งานจุดล่อกลูก จุดที่ 4 (หมู่ที่ 2)								
4.1	ความยาวในการจุดล่อ	1,500.00	เมตร						
	- สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 2.45 ม. ก้นคลองกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยประมาณ 1.00 ม.								
	- จุดล่อขนาด ปากคลองกว้าง 2.45 ม. ก้นคลองกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม.								
	- ปริมาตรดินจุดไม่น้อยกว่า	1,800.00	ลบ.ม	-	-	28.69	51,642.00	51,642.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในการจุดล่อในแผ่นนี้							258,210.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานในการจุดล่อทั้งหมด	9,000	ลบ.ม					258,210.00	