

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง 28
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง ถนนเลียบบคลอง 28 หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	69,033.75	1.3624	94,051.57	เงื่อนไข
				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			94,051.57	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			94,000.00	

(ตัวหนังสือ)

(แก้วหมื่นสี พันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

2,350.00 บาท

ลงชื่อ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญเรือน ตริวิกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง 28
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : ถนนเลียบคลอง 28 หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	45.00	1.79	80.55
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	45.00	10.63	478.35
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15	ตร.ม.	40.00	75.39	3,015.60
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	82.50	244.84	20,199.30
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	13.50	441.73	5,963.36
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	2.00	383.18	766.36
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	40.00	365.56	14,622.40
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOION) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	-	256.98	-
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	-	185.12	-
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1.00	350.47	350.47
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
6.1	วาง ท่อพีวีซี. ขนาด Ø 12 นิ้ว (ชั้น 5)	ม.	8.00	2,944.67	23,557.36
รวมราคาค่าต้นทุน					69,033.75

ลงชื่อ


 (นางกัจจิรา ทารักษ์)
 รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นางสาวขวัญเรือน ตรีวิถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ


 (นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภัทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน