

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ชื่อสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเลียบบคลอง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	289,331.20	1.3642	394,705.62	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			394,705.62	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			394,000.00	


(ตัวหนังสือ)

(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

703.57 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวขวัญเรือน ตรีวิถ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเลียบบคลอง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
 ขนาดและปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	630.00	1.77	1,115.10
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	10.63	-
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	245.29	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	63.00	440.64	27,760.32
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	28.00	383.18	10,729.04
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	560.00	421.29	235,922.40
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOION) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	-	257.21	-
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	48.00	185.37	8,897.76
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)	ลบ.ม.	14.00	350.47	4,906.58
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาคำนวณ					289,331.20

ลงชื่อ

(นางภักจิรา ทารักษ์)

รองปลัด อบต.หันตะเภา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญเรือน ตรีวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง