

## องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

**ใบประมาณราคางาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
**หน่วยงาน** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  
**ชื่อสายทาง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา  
**แบบเลขที่**  
**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 24 กรกฎาคม 2567

| รายการ                     | วัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | ค่า FACTOR F. | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------|
| ประเภทงานทาง               | 311,983.99              | 1.3642        | 425,608.55              |          |
|                            |                         |               |                         |          |
|                            |                         |               |                         |          |
|                            |                         |               |                         |          |
|                            |                         |               |                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน     |                         |               | 425,608.55              |          |
| คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                         |               | 425,600.00              |          |

( ตัวหนังสือ )

( สี แสด สองหมื่นห้าพันหก ร้อย บาทถ้วน )

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

709.33 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวนัชชา ธีรานุตร )

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายทศพล ศิลารวม )

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

**ใบประมาณราคางาน** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
**หน่วยงาน** : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  
**ชื่อสายทาง** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา  
**ขนาดและปริมาณงาน** : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
**ประมาณการเมื่อวันที่** : 24 กรกฎาคม 2567

| ลำดับที่                | รายการ                                                                     | หน่วย       | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน (บาท) |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|
|                         |                                                                            |             |        | ราคาต่อหน่วย       | ราคาทุน           |
| <b>1</b>                | <b>งานคันทางเดิม</b>                                                       |             |        |                    |                   |
| 1.1                     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                                | ตร.ม.       | 675.00 | 1.77               | 1,194.75          |
| 1.2                     | งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)                            | ตร.ม.       | -      | 10.63              | -                 |
| 1.3                     | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา 0.15 ม.) | ตร.ม.       | -      | -                  | -                 |
| 1.4                     | งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)                                           | ลบ.ม.       | -      | 245.29             | -                 |
| <b>2</b>                | <b>งานชั้นพื้นทาง</b>                                                      |             |        |                    |                   |
| 2.1                     | ชนิดลูกรังบดอัดแน่น                                                        | ลบ.ม.(แน่น) | 67.50  | 442.27             | 29,853.23         |
| 2.2                     | หินคลุกบดอัดแน่น                                                           | ลบ.ม.(แน่น) | -      | -                  | -                 |
| 2.3                     | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)             | ลบ.ม.(แน่น) | 30.00  | 383.18             | 11,495.40         |
| <b>3</b>                | <b>งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                                        |             |        |                    |                   |
| 3.1                     | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)      | ตร.ม.       | 600.00 | 421.29             | 252,774.00        |
| 3.2                     | รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)               | ม.          | 4.00   | 257.21             | 1,028.84          |
| 3.3                     | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)                 | ม.          | 56.00  | 185.37             | 10,380.72         |
| 3.4                     | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)                          | ม.          | -      | -                  | -                 |
| <b>4</b>                | <b>งานไหล่ทาง</b>                                                          |             |        |                    |                   |
| 4.1                     | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)                    | ลบ.ม.       | 15.00  | 350.47             | 5,257.05          |
| <b>5</b>                | <b>งานเครื่องหมายจราจร</b>                                                 |             |        |                    |                   |
| 5.1                     | งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)                     | ตร.ม.       | -      | -                  | -                 |
| 5.2                     | ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)                                                    | ชุด         | -      | -                  | -                 |
| <b>6</b>                | <b>งานอื่นๆ</b>                                                            |             |        |                    |                   |
|                         |                                                                            |             |        |                    |                   |
| <b>รวมราคาค่าต้นทุน</b> |                                                                            |             |        |                    | <b>311,983.99</b> |

ลงชื่อ

(นางสาวธัญชา อธิราษฎร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เจริญมิตร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายทศพล ศิลารวม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน