

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
 ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567

รายการ	วัสดุและแรงงาน (บาท)	ค่า FACTOR F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานทาง	355,799.38	1.3042	485,381.51	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			485,381.51	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			485,300.00	

(ตัวหนังสือ)

(สีสันแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เจ็ดยี่ราคาตารางเมตรละ

674.03 บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัชชา ธีรานูตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมกัณฑ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรัตน์ ทองทาน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ใบประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ชื่อสายทาง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา
ขนาดและปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่ : 7 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานคันทางเดิม				
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.77	1,433.70
1.2	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(ชนิดลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	10.63	-
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)(หนา0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	245.29	-
2	งานชั้นพื้นทาง				
2.1	ชนิดลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	40.50	442.27	17,911.94
2.2	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-
2.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.(แน่น)	36.00	383.18	13,794.48
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก				
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	720.00	420.44	302,716.80
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ทุกระยะ 100.ม.)	ม.	4.00	257.21	1,028.84
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (ทุกระยะ 10.00ม.)	ม.	68.00	185.37	12,605.16
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)(ตลอดความยาวถนน)	ม.	-	-	-
4	งานไหล่ทาง				
4.1	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)(ลูกรัง)	ลบ.ม.	18.00	350.47	6,308.46
5	งานเครื่องหมายจราจร				
5.1	งานตีเส้นจราจร เหลืองหรือขาว (MARKINGS) (กว้าง 0.15ม.)	ตร.ม.	-	-	-
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-
6	งานอื่นๆ				
รวมราคาต้นทุน					355,799.38

ลงชื่อ

 (นางสาวธนัชชา อธิบุตร)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

 (นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

 (นางสาววรรัตน์ หนองนา)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง