ประมาณการ ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล (หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา) แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	**งานก่อสร้างลานตากข้าว คสล.**								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,600	ตร.ม.	-	-	1.28	3,328.00	3,328.00	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	120	ลบ.ม.	361.00	43,320.00	-	-	43,320.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	120	ลบ.ม.	355.00	42,600.00	-	-	42,600.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 280 ksc.)	360	ลบ.ม.	1,969.00	708,131.16	240.00	86,313.60	794,444.76	
	- ไม้แบบ	111	ลบ.ฟ.	180.00	19,980.00	115.00	12,765.00	32,745.00	
	- โครงเคร่าไม้แบบ 30 %	33	ลบ.ฟ.	180.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- ตะปู	22	กก.	49.00	1,078.00	-	-	1,078.00	
	- เหล็กวายเมท Ø 4 มม. @ 0.20#	2,400	ตร.ม.	30.00	72,000.00	5.00	12,000.00	84,000.00	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	-	กก.	25.51	-	5.000	-	-	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	1,022	กก.	23.83	24,354.26	5.000	5,110.00	29,464.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	46.00	966.00	-	-	966.00	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	740	ม.	-	-	22.62	16,738.80	16,738.80	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4"	-	ท่อน	55.00	-	-	-	-	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	740	ม.	-	-	13.77	10,189.80	10,189.80	
	- แอสฟัลท์ติก	222	ลิตร	24.00	5,328.00	-	-	5,328.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**1,070,142.62**	