

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานอาคาร	
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 27.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.5 ตร.ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่	28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	556,196.26	1.2708	706,814.20	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			706,814.20	
	คิดเป็นเงิน			706,000.00	
		(เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศิวกร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นางอัญธิกา คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 27.50 ม.

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์								
1.1	งานฐานราก								
	- งานทุบ - รื้อถอน พื้น คสล. วางบนดิน(หนา 10 - 15 ซม.)	17.28	ตร.ม.	-	-	35.00	604.80	604.80	
	- งานตอกเสาเข็มทึบเหลี่ยม Ø 0.15 * 0.15 * 2.00 เมตร	60.00	ต้น	180.00	10,800.00	59.00	3,540.00	14,340.00	
	- งานขุดดินและถมดิน	17.28	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,557.44	2,557.44	
	- ทราดยาबरองพื้นอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	429.91	859.82	91.00	182.00	1,041.82	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (รูปลูกบาศก์ 180 ksc.)	1.73	ลบ.ม.	2,090.00	3,615.70	306.00	529.38	4,145.08	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 ksc.)	4.50	ลบ.ม.	2,170.00	9,765.00	306.00	1,377.00	11,142.00	
	- ไม้แบบ	25.92	ลบ.ฟ.	202.00	5,235.84	133.00	3,447.36	8,683.20	
	- โครงเคร่าไม้แบบ	7.78	ลบ.ฟ.	202.00	1,571.56	-	-	1,571.56	
	- ตะปู	6.22	กก.	49.00	304.78	-	-	304.78	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	47.95	กก.	25.79	1,236.63	3.400	163.03	1,399.66	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	44.91	กก.	24.77	1,112.42	3.400	152.69	1,265.11	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	97.68	กก.	22.43	2,190.96	3.400	332.11	2,523.07	
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	471.42	กก.	20.56	9,692.40	3.400	1,602.83	11,295.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.24	กก.	45.17	598.01	-	-	598.01	
	- เหล็ก BOLT Ø 25 MM. ยาว 0.50 เมตร	48.00	ตัว	300.00	14,400.00	120.00	5,760.00	20,160.00	
	- PLATE 300 * 300 * 20 MM.	24.00	แผ่น	300.00	7,200.00	120.00	2,880.00	10,080.00	
	รวมราคางานฐานราก				46,983.12		14,488.64	91,711.77	
1.2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก H - 200 * 200 * 8 * 12 มม. (299 กก./ท่อน)	9.00	ท่อน	8,551.00	76,959.00	-	-	76,959.00	
	- เหล็กท่อดำ Ø - 60 * 3.2 มม. (4.52 กก./ ม.)	67.00	ท่อน	528.00	35,376.00	-	-	35,376.00	
	- เหล็กท่อดำ Ø - 42.7 * 2.5 มม. (2.48 กก./ ม.)	61.00	ท่อน	357.00	21,777.00	-	-	21,777.00	
	- เหล็กตัวซี 100 * 50 * 20 * 3.2 มม. (7.01 กก./ ม.)	55.00	ท่อน	848.00	46,640.00	-	-	46,640.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 20 * 3.2 มม. (3.34 กก./ ม.)	4.00	ท่อน	411.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 20 * 2.3 มม. (2.44 กก./ ม.)	9.00	ท่อน	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	7,940.94	กก.	-	-	8.50	67,497.99	67,497.99	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	354.00	ตร.ม.	60.00	21,240.00	40.00	14,160.00	35,400.00	
	รวมราคางานโครงสร้างเหล็ก				184,646.00		67,497.99	287,543.99	

(นายติวการ อรรถบท)
ปลัด อบต.หันตะเภา

(นางอัญญิกา คงแสงภักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หันตะเภา

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 27.50 ม.

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

[illegible]

(นายศิวักร อรรถบพ)
ปลัด อบต.หันตะเภา

(นางอัญญิกา คงแสงภักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หันตะเภา

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน