

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ถ้อยแถลงอาชญากรรมนอกประเทศกับบริเวณวิเศษสวรรค์

ann 17, 4

ศอ.นท.ที่ก่อสร้าง: หน้าที่ 1

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ค่ำตรึงอาสารอนกประตงค์บริเวณวัดวงษ์สวรรค์

annals 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1

ตำบลหันตะเภา อำเภอยางน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่ บันทึก	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
3	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก H-Bame 200 * 200 * 8 * 12 (299 กก./ท่อน.)	12.00	ท่อน	8,983.30	107,799.60	-	-	107,799.60	
	- เหล็กท่อนดำ Ø 2 1/2" 76.3 * 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	147.00	ท่อน	680.40	100,018.80	-	-	100,018.80	
	- เหล็กท่อนดำ Ø 2" 60.50 * 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	174.00	ท่อน	528.00	91,872.00	-	-	91,872.00	
	- เหล็กกล่อง 100 * 50 * 3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	117.00	ท่อน	848.00	99,216.00	-	-	99,216.00	
	- เหล็กกล่อง 75 * 45 * 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	11.00	ท่อน	650.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 50 * 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	32.00	ท่อน	303.33	9,706.56	-	-	9,706.56	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมทวดเชื่อม)	19,589.32	กก.	-	-	12.00	235,071.84	235,071.84	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	1,050.00	ตร.ม	45.00	47,250.00	30.00	31,500.00	- 78,750.00	
	- PLATE 200*200*20 มม.	24.00	แผ่น	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
4	งานบุหลังคาแผ่นเหล็ก MATEL SHEET								
	- แผ่นหลังคารีดลอนเคลือบสี	812.00	ตร.ม	280.00	227,360.00	70.00	56,840.00	284,200.00	
	- แผ่นหลังคาโค้งหลังคารีดลอนเคลือบสี	80.00	ตร.ม	280.00	22,400.00	70.00	5,600.00	28,000.00	
	- แผ่นกันสาดหลังคารีดลอนเคลือบสี	71.42	ตร.ม	280.00	19,997.60	70.00	4,999.40	24,997.00	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาหลังคารีดลอนเคลือบสี	35.00	ม.	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	1,689.00	ตัว	3.00	5,067.00	-	-	5,067.00	
						</			

1,342,485.09