

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณวัดลำบัว

แบบ ปว. 4

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 3

ตำบลห้วยตะเภา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณวัดลำบัว

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก H-Barne 250 * 250 * 9 * 14 (72.4 กก./ม.)	12.00	ท่อน	8,983.30	107,799.60	-	-	107,799.60	
	- เหล็กท่อนดำ Ø 3" 88.90 * 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	93.00	ท่อน	945.00	87,885.00	-	-	87,885.00	
	- เหล็กท่อนดำ Ø 2" 60.50 * 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	90.00	ท่อน	528.00	47,520.00	-	-	47,520.00	
	- เหล็กกล่อง 125 * 75 * 3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	94.00	ท่อน	848.00	79,712.00	-	-	79,712.00	
	- เหล็กกล่อง 75 * 45 * 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	15.00	ท่อน	650.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 50 * 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	34.00	ท่อน	303.33	10,313.22	-	-	10,313.22	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	17,921.18	กก.	-	-	12.00	215,054.16	215,054.16	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	784.00	ตร.ม	45.00	35,280.00	30.00	23,520.00	58,800.00	
	- PLATE 300*300*20 มม.	24.00	แผ่น	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- SAG ROD , Ø RB 12 mm.	85.00	ชุด	60.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
4	งานบุหลังคาแผ่นเหล็ก MATEL SHEET								
	- แผ่นหลังคาวัลคลอนเคลือบสี	676.66	ตร.ม	280.00	189,464.80	70.00	47,366.20	236,831.00	
	- แผ่นหลังคาไค้งเหล็กวัลคลอนเคลือบสี	37.52	ตร.ม	280.00	10,505.60	70.00	2,626.40	13,132.00	
	- แผ่นกันสาดเหล็กวัลคลอนเคลือบสี	116.66	ตร.ม	280.00	32,664.80	70.00	8,166.20	40,831.00	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาเหล็กวัลคลอนเคลือบสี	47.00	ม.	120.00	5,640.00	50.00	2,350.00	7,990.00	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	1,430.00	ตัว	3.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
5	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุบุหลังคา	141.10	ตร.ม	-	-	7.00	987.70	987.70	
	- รื้อถอนโครงหลังคา	140.00	ตร.ม	-	-	35.00	4,900.00	4,900.00	
	- รื้อถอนโครงสร้าง คสอ.	0.40	ลบ.ม	-	-	275.00	110.00	110.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							939,405.68	