บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ งานซ่อมแซมลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนภายในตำบล แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานลงลูกรังถนนสายวัดลำบัว - คลอง 27 ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	192.00	ลบ.ม	352.81	67,739.52	15.00	2,880.00	70,619.52	
						รวม		70,619.52	
						Factor F	1.07	4,943.37	
						รวมเป็นเงิน		**75,562**	
2	งานลงลูกรังถนนเลียบคลอง 8 ขวา 2 ระยะทาง ประมาณ 5,000 เมตร								
	- ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	380.00	ลบ.ม	352.81	134,067.80	15.00	5,700.00	139,767.80	
						รวม		139,767.80	
						Factor F	1.07	9,783.75	
						รวมเป็นเงิน		**149,551**	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**225,113.00**	