

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง
ประเภท	งานสะพาน
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง 27
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน	214,133.67	1.2782	273,705.66	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			273,705.66	
	คิดเป็นเงิน			273,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

นางอัญธิกา คงแสงภักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ทางทะเลลึกข้ามคลอง 27

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน้า (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<u>งานปรับปรุงซ่อมแซมสร้างสะพานเหล็ก</u>								
	- เสาค้ำ คอ 1 - 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	22.00	คัน	1,440.00	31,680.00	1,200.00	26,400.00	58,080.00	
	- เสาค้ำ คอ 1 - 0.18 x 0.18 x 2.00 เมตร	4.00	คัน	500.00	2,000.00	300.00	1,200.00	3,200.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป (พื้นเดิม)	39.00	แผ่น	-	-	35.00	1,365.00	1,365.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 3.00 x 0.05 ม	13.00	แผ่น	360.00	4,680.00	35.00	455.00	5,135.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 1.00 x 0.05 ม	8.00	แผ่น	120.00	960.00	20.00	160.00	1,120.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" (BS - M)	72.00	ท่อน	1,250.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2" (BS - M)	17.00	ท่อน	890.00	15,130.00	-	-	15,130.00	
	- เหล็กฉาก L - 2" x 2" หน้า 6 มม.	4.00	เส้น	720.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งงานหลัก	1.00	เหมา	-	-	18,450.00	18,450.00	18,450.00	
	- งานปูยางสำหรับปรับพื้นบริเวณทางขึ้น 2 ด้าน	40.00	ถุง	110.00	4,400.00	15.00	600.00	5,000.00	
2	<u>งานทาสี</u>								
	- สีน้ำมัน	79.44	ตร.ม	55.00	4,369.20	38.00	3,018.72	7,387.92	
3	<u>งานร้อยถอนวัสดุ</u>								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 3.00 x 0.05 ม	40.95	ตร.ม	-	-	65.00	2,661.75	2,661.75	
	- โครงเหล็กสะพาน	53.20	ตร.ม	-	-	70.00	3,724.00	3,724.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							214,133.67	