

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	อาคาร	
โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3	
	ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 3	แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลอาคาร	323,649.23	1.3704	443,528.90	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			443,528.90	
	คิดเป็นเงิน			443,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายเฉลิมเกียรติ เกลิมภักตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานขุดดินและถมดิน	3.84	ลบ.ม	-	-	125.00	480.00	480.00	
	- งานคอกเสาเข็มเหล็กกลม 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	24.00	ต้น	232.50	5,580.00	59.00	1,416.00	6,996.00	
	- ทราฮายบรองพื้น	0.39	ลบ.ม	434.58	169.49	91.00	35.49	204.98	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปทูลบาศก์ 240 Ksc.)	0.77	ลบ.ม	2170.00	1670.90	306.00	235.62	1,906.52	
	- ไม้แบบ	3.84	ตร.ม	180.00	691.20	108.00	414.72	1,105.92	
	- โครงคร่าวไม้แบบ	1.16	ลบ.ฟ	180.00	208.80	-	-	208.80	
	- ตะปู	0.96	กก.	49.00	47.04	-	-	47.04	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	42.63	กก.	23.37	996.26	3.40	144.94	1,141.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	
2	งานหล่อเสา คสล.								
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	15.99	กก.	24.77	396.07	3.40	54.37	450.44	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	94.84	กก.	23.37	2,216.41	3.40	322.46	2,538.87	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปทูลบาศก์ 240 Ksc.)	0.60	ลบ.ม	2,170.00	1,302.00	306.00	183.60	1,485.60	
	- ไม้แบบ	14.40	ตร.ม	180.00	2,592.00	108.00	1,555.20	4,147.20	
	- โครงคร่าวไม้แบบ	4.32	ลบ.ฟ	180.00	777.60	-	-	777.60	
	- ตะปู	3.60	กก.	49.00	176.40	-	-	176.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
3	งานหล่อคาน คสล.								
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	31.05	กก.	24.77	769.11	3.40	105.57	874.68	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	117.22	กก.	23.37	2,739.43	3.40	398.55	3,137.98	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปทูลบาศก์ 240 Ksc.)	0.65	ลบ.ม	2,170.00	1,410.50	306.00	198.90	1,609.40	
	- ไม้แบบ	19.80	ตร.ม	180.00	3,564.00	108.00	2,138.40	5,702.40	
	- โครงคร่าวไม้แบบ	5.94	ลบ.ฟ	180.00	1,069.20	-	-	1,069.20	
	- ตะปู	4.95	กก.	49.00	242.55	-	-	242.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							34,629.88	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานก่อสร้างพื้น คสล.								
	- ทราซหยาบรองพื้น	2.88	ลบ.ม	434.58	1,251.59	91.00	262.08	1,513.67	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 Ksc.)	7.36	ลบ.ม	2,170.00	15,971.20	306.00	2,252.16	18,223.36	
	- เหล็กเสริม Ø 6 มม. @ 0.15 ม. #	42.63	กก.	24.77	1,055.95	3.40	144.94	1,200.89	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12" x 12" นิ้ว	28.80	ตร.ม	200.00	5,760.00	125.00	3,600.00	9,360.00	
	- ปูนยาแนวกระเบื้อง (1 กก./ถุง).	7.00	ถุง	45.00	315.00	-	-	315.00	
5	งานก่อสร้างผนัง								
	- ก่อผนังอิฐมวลเบา	57.76	ตร.ม	295.00	17,039.20	89.00	5,140.64	22,179.84	
	- ปูนฉาบผิวซีเมนต์	112.96	ตร.ม	70.00	7,907.20	82.00	9,262.72	17,169.92	
	- งานเซาะร่องไขว้แนว	3.36	ตร.ม	30.00	100.80	113.00	379.68	480.48	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง 8" x 8"	47.60	ตร.ม	139.00	6,616.40	153.00	7,282.80	13,899.20	
6	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	28.00	ท่อน	373.83	10,467.24	-	-	10,467.24	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	27.00	ท่อน	512.33	13,832.91	-	-	13,832.91	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	103.04	ตร.ม	45.00	4,636.80	38.00	3,915.52	8,552.32	
	- เชิงชายไม้ฝาเนื้อวรา 0.8x0.20x300 ซม (แผ่นละ 5 แผ่น)	4.00	แผ่น	500.00	2,000.00	73.00	292.00	2,292.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	1,360.56	กก.	-	-	8.50	11,564.76	11,564.76	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 4" x 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน	0.89	ลบ.ฟ	841.12	748.60	115.00	102.35	850.95	
7	งานมุงกระเบื้องหลังคา								
	- แผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีตสีแดง	826.00	แผ่น	13.08	10,804.08	-	-	10,804.08	
	- ครอบถันโค้ง	20.00	เมตร	86.00	1,720.00	74.00	1,480.00	3,200.00	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.00	แผ่น	26.00	52.00	74.00	148.00	200.00	
	- ครอบโค้งสองทาง	1.00	แผ่น	26.00	26.00	74.00	74.00	100.00	
	- ครอบโค้งทางมน	4.00	แผ่น	26.00	104.00	74.00	296.00	400.00	
	- ตะปูเกลียว 3 นิ้ว	550.00	ตัว	2.34	1,287.00	-	-	1,287.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องคอนกรีตหลังคา	74.00	ตร.ม	-	-	74.00	5,476.00	5,476.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							153,369.61	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 3

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 4

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[illegible]