

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประเภท งานทาง

โครงการ เจาะท่อลอดและวางท่อระบายน้ำทั้งภายในตำบล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,740.60	1.3624	499,647.40	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น *			499,647.40	
	คิดเป็นเงิน			499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1  ประธานคณะกรรมการฯ

(นางอัญชิกา คงแสงภักดิ์)

2  กรรมการฯ

(นางสาวพัชรี แสงเทียน)

3  กรรมการฯ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ เจาะท่อลอดและวางท่อระบายน้ำทั้งภายในตำบล

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเจาะท่อระบายน้ำ จุดที่ 1								
	- งานเจาะและดันท่อ PVC. ขนาด Ø 0.30 ม.	12.00	ม.	-	-	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานท่อ PVC. ขนาด Ø 0.30 ม. (ชั้นคุณภาพ 5)	3.00	ท่อน	2,735.00	8,205.00	-	-	8,205.00	
	(รวมค่าแรงงานปลายท่อพร้อมอุปกรณ์)								
	- งานวางบ่อพักสำเร็จรูป	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำจุดที่ 2 ยาว 90 ม.								
	- ขุดดิน - ถมกลบ	45.00	ลบ.ม	-	-	194.00	8,730.00	8,730.00	
	- ทราดยาบนรองพื้น	0.13	ลบ.ม	434.58	56.50	91.00	11.83	68.33	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.25	ลบ.ม	2,130.00	532.50	398.00	99.50	632.00	
	- ท่อพีวีซี Ø 0.30 ม. ยาว 4 เมตร (ชั้นคุณภาพ 5)	23.00	ท่อน	2,735.00	62,905.00	-	-	62,905.00	
	(รวมค่าแรงงานปลายท่อ)								
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 45 * 60 ม.	7.00	บ่อ	425.00	2,975.00	165.00	1,155.00	4,130.00	
	- กาวทาท่อ (250กรัม)	5.00	กระป๋อง	118.00	590.00	-	-	590.00	
3	งานเจาะท่อระบายน้ำ จุดที่ 3								
	- งานเจาะและดันท่อ PVC. ขนาด Ø 0.30 ม.	12.00	ม.	-	-	2,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานท่อ PVC. ขนาด Ø 0.30 ม. (ชั้นคุณภาพ 5)	3.00	ท่อน	2,735.00	8,205.00	-	-	8,205.00	
	(รวมค่าแรงงานปลายท่อพร้อมอุปกรณ์)								
	- งานวางบ่อพักสำเร็จรูป	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำจุดที่ 4 ยาว 60 ม.								
	- ขุดดิน - ถมกลบ	24.00	ลบ.ม	-	-	194.00	4,656.00	4,656.00	
	- ทราดยาบนรองพื้น	0.09	ลบ.ม	434.58	39.11	91.00	8.19	47.30	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.18	ลบ.ม	2,130.00	383.40	398.00	71.64	455.04	
	- ท่อพีวีซี Ø 0.30 ม. ยาว 4 เมตร (ชั้นคุณภาพ 5)	15.00	ท่อน	2,735.00	41,025.00	-	-	41,025.00	
	(รวมค่าแรงงานปลายท่อ)								
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 45 * 60 ม.	5.00	บ่อ	425.00	2,125.00	165.00	825.00	2,950.00	
	- กาวทาท่อ (250กรัม)	3.00	กระป๋อง	118.00	354.00	-	-	354.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							196,952.67	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ เจาะที่สอดคล้องและวางที่อธิบายน้ำทั้งภายในตำบล

Figure 15.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และ 3

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

[illegible]