

สรุปผลประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานทาง
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,104,935.21	1.3624	1,505,363.73	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,505,363.73	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ			1,504,000.00	
		(หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายศิวากร อรรถบพ)

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นางสุกัลยา หุ่นคำ)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	- ถนน คสล. จุดที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 117 ม.								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.28	-	-	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	23.40	ลบ.ม.	352.81	8,255.75	-	-	8,255.75	
	- ทรายมรองพื้นอัดแน่น	29.25	ลบ.ม.	434.58	12,711.47	-	-	12,711.47	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 ksc.)	87.75	ลบ.ม.	2,170.00	190,417.50	306.00	26,851.50	217,269.00	
	- ไม้แบบ	36.60	ลบ.ฟ.	182.00	6,661.20	133.00	4,867.80	11,529.00	
	- โครงเคร่าไม้แบบ 30 %	10.98	ลบ.ฟ.	182.00	1,998.36	-	-	1,998.36	
	- ตะปู	9.15	กก.	46.73	427.58	-	-	427.58	
	- เหล็กวาวเมท Ø 4 มม. @ 0.20 [#]	585.00	ตร.ม.	25.00	14,625.00	5.00	2,925.00	17,550.00	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	-	กก.	25.51	-	3.30	-	-	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	194.75	กก.	23.37	4,551.31	3.30	642.68	5,193.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	45.17	-	-	-	-	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	115.00	ม.	-	-	23.03	2,648.45	2,648.45	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4"	-	ท่อน	55.00	-	-	-	-	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	115.00	ม.	-	-	14.25	1,638.75	1,638.75	
	- แอสฟัลติก	34.50	ลิตร	32.08	1,106.76	-	-	1,106.76	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 2							280,329.10	
1.3	- ถนน คสล. จุดที่ 3 กว้าง 2.5 ม. ยาว 10 ม.								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	1.28	32.00	32.00	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	3.50	ลบ.ม.	352.81	1,234.84	-	-	1,234.84	
	- ทรายมรองพื้นอัดแน่น	1.25	ลบ.ม.	434.58	543.23	-	-	543.23	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 ksc.)	3.75	ลบ.ม.	2,170.00	8,137.50	306.00	1,147.50	9,285.00	
	- ไม้แบบ	1.13	ลบ.ฟ.	182.00	204.75	133.00	149.63	354.38	
	- โครงเคร่าไม้แบบ 30 %	0.93	ลบ.ฟ.	182.00	169.26	-	-	169.26	
	- ตะปู	9.15	กก.	46.73	427.58	-	-	427.58	
	- เหล็กวาวเมท Ø 4 มม. @ 0.20 [#]	25.00	ตร.ม.	25.00	625.00	5.00	125.00	750.00	
	- รื้อถอนพื้น คสล.	3.75	ตร.ม.	-	-	275.00	1,031.25	1,031.25	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 3							13,827.52	

บัญญัติประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 3

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 4

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5

ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 5

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
1.6	- ถนน คสล. จุดที่ 6 กว้าง 2.5 ม. ยาว 130 ม.								
	- รื้อถอนพื้น คสล.	48.75	ตร.ม.	-	-	275.00	13,406.25	13,406.25	
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	325.00	ตร.ม.	-	-	1.28	416.00	416.00	
	- ดินลูกรังถมอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	352.81	4,586.53	-	-	4,586.53	
	- ทรายถมรองพื้นอัดแน่น	16.25	ลบ.ม.	434.58	7,061.93	-	-	7,061.93	
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (รูปลูกบาศก์ 240 ksc.)	48.75	ลบ.ม.	2,170.00	105,787.50	306.00	14,917.50	120,705.00	
	- ไม้แบบ	19.50	ลบ.ฟ.	182.00	3,549.00	133.00	2,593.50	6,142.50	
	- โครงคร่าไม้แบบ 30 %	5.85	ลบ.ฟ.	182.00	1,064.70	-	-	1,064.70	
	- ตะปู	4.87	กก.	46.73	227.58	-	-	227.58	
	- เหล็กวายุเมท Ø 4 มม. @ 0.20 [#]	325.00	ตร.ม.	25.00	8,125.00	5.00	1,625.00	9,750.00	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	-	กก.	25.51	-	3.30	-	-	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	120.09	กก.	23.37	2,806.50	3.30	396.30	3,202.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	45.17	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งรอยต่อคอนกรีต	65.00	ม.	-	-	23.03	1,496.95	1,496.95	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4"	-	ท่อน	55.00	-	-	-	-	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	65.00	ม.	-	-	14.25	926.25	926.25	
	- แอสฟัลต์ติก	19.50	ลิตร	32.08	625.56	-	-	625.56	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน จุดที่ 6							169,612.04	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							1,104,935.21	