

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดวงษ์สวรรค์ (หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา)

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพิจิตร
-----------------	---

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น
------------------------	--------------

ประมาณราคา เมื่อ	วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
------------------	----------------------------------

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	586,234.61	1.3074	766,443.13	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			766,443.13	
	คิดเป็นเงิน			766,000.00	
	(เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิวกร อรรณพ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญเรือน ตรีวิค)

กรรมการฯ

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดวงษ์สวรรค์ (หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา)

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1

ตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานฐานราก								
	- งานขุดดินและถมดิน	24.30	ลบ.ม	-	-	125.00	3,037.50	3,037.50	
	- งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยม 0.15*0.15*3.00 ม.	50.00	ต้น	238.50	11,925.00	88.00	4,400.00	16,325.00	
	- ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น	2.25	ลบ.ม	434.58	977.81	91.00	204.75	1,182.56	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	2.25	ลบ.ม	2,170.00	4,882.50	306.00	688.50	5,571.00	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	12.41	ลบ.ม	2,130.00	26,433.30	306.00	3,797.46	30,230.76	
	- ไม้แบบ	37.30	ตร.ม	180.00	6,714.00	133.00	4,960.90	11,674.90	
	- โครงคร่าวไม้แบบ	11.19	ลบ.ฟ	180.00	2,014.20	-	-	2,014.20	
	- ตะปู	9.33	กก.	46.73	435.99	-	-	435.99	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	52.32	กก.	24.77	1,295.97	3.30	172.66	1,468.62	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	211.97	กก.	22.43	4,754.49	3.30	699.50	5,453.99	
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	700.63	กก.	20.56	14,404.95	3.30	2,312.08	16,717.03	
	- เหล็ก BOLT Ø 25 มม. 0.60 ซม.	48.00	ตัว	282.00	13,536.00	120.00	5,760.00	19,296.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
	- PLATE 450*450*20 มม.	8.00	แผ่น	550.00	4,400.00	250.00	2,000.00	6,400.00	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก H-Bame 250 * 250 * 9 * 14 (72.4 กก./ม.)	8.00	ท่อน	8,983.30	71,866.40	-	-	71,866.40	
	- เหล็กท่อดำ Ø 3" 88.90 * 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	47.00	ท่อน	945.00	44,415.00	-	-	44,415.00	
	- เหล็กท่อดำ Ø 2" 60.50 * 3.2 มม. (4.52 กก./ม.)	51.00	ท่อน	528.00	26,928.00	-	-	26,928.00	
	- เหล็กกล่อง 125 * 75 * 3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	53.00	ท่อน	848.00	44,944.00	-	-	44,944.00	
	- เหล็กกล่อง 75 * 45 * 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	8.00	ท่อน	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- เหล็กกล่อง 50 * 50 * 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	16.00	ท่อน	303.33	4,853.28	-	-	4,853.28	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	10,376.64	กก.	-	-	12.00	124,519.68	124,519.68	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	105.00	ตร.ม	45.00	4,725.00	30.00	3,150.00	7,875.00	
	- PLATE 300*300*20 มม.	16.00	แผ่น	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- SAG ROD , Ø RB 12 มม.	56.00	ชุด	60.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							459,836.21	

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์วัดวงษ์สวรรค์ (หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา)

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1

ตำบลหันตะเภา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ 2

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

[illegible]